

**LOIRET  
PITHIVIERS**

Restauration de la partie nord du mur de clôture de la Sous-Préfecture

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT N°1 : INSTALLATION DE CHANTIER / MACONNERIE / COUVERTURE**

N° art	Art du CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	MONTANT
	<b>01.00</b>	<b>INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER</b>				
	01.01	Electricité				
1		pour installation	U	1,00		
2		pour location mensuelle et consommation	U/mois	3,00		
3		pour dépose et remise en état des lieux	U	1,00		
	01.02	Eau				
4		pour installation	U	1,00		
5		pour location mensuelle et consommation	U/mois	3,00		
6		pour dépose et remise en état des lieux	U	1,00		
	01.03	Baraque entreprise ( réfectoire et vestiaires)				
7		transport aller et mise en place	U	1,00		
8		location mensuelle et entretien	U/mois	3,00		
9		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	U	1,00		
	01.03	Sanitaires de chantier				
10		transport aller et mise en place	U	1,00		
11		location mensuelle et entretien	U/mois	3,00		
12		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	U	1,00		
	01.04	Panneau de chantier				
13		fourniture et mise en place	U	1,00		
14		location mensuelle et entretien	U/mois	3,00		
15		pour dépose et remise en état des lieux	U	1,00		
	01.05	Clôtures neuves de chantier de 2,00 m de haut., compris porte double de 3,50 m de largeur mini.				
16		transport aller et mise en place	m2	46,00		
17		pour location mensuelle en entretien	m2/mois	138,00		
18		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	m2	46,00		
	<b>02.00</b>	<b>ECHAFAUDAGES EXTERIEURS</b>				
	02.01	Echafaudages de pied extérieurs, compris toutes sujétions				
19		transport aller et mise en place	m2	108,00		
20		location mensuelle et entretien	m2/mois	324,00		
21		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	m2	108,00		
	02.02	Echafaudages extérieurs en reprise de toiture				
22		transport aller et mise en place	m2	40,00		
23		location mensuelle et entretien	m2/mois	120,00		
24		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	m2	40,00		
	02.03	Sapine				
25		transport aller et mise en place	m2	36,00		
26		location mensuelle et entretien	m2/mois	108,00		
27		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	m2	36,00		

**LOIRET  
PITHIVIERS**

Restauration de la partie nord du mur de clôture de la Sous-Préfecture

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT N°1 : INSTALLATION DE CHANTIER / MACONNERIE / COUVERTURE**

N° art	Art du CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	MONTANT
28	02.04	Filets neufs				
29		transport aller et mise en place	m2	184,00		
30		location mensuelle et entretien	m2/mois	552,00		
		pour repli, transport retour et remise en état des lieux	m2	184,00		
	02.05	Point de levage			Compris dans l'offre	
	<b>03.00</b>	<b>OUVRAGES DE MACONNERIE</b>				
31	03.01	Etude BET Structure de la résistance des toitures terrasses, pour la pose des échafaudages	ens	1,00		
32	03.02	Analyse des maçonneries et mortiers en place par un organisme agréé et indépendant pour mise au point du coulis adapté	ens	1,00		
33	03.03	Enlèvement de la végétation proche du mur, compris neutralisation préalable par traitement biocide	ens	1,00		
34	03.04	Piochement d'enduit de toutes natures * sur parements unis verticaux	m2	155,00		
35	03.05	Remaillage des fissures, partout où nécessaire	ens	1,00		
36	03.06	Relancis de moellons, compris fourniture de moellons neufs identiques aux existants et scellement	m3	0,250		
37	03.07	Confortation interne des maçonneries par coulis de mortier par	Kg	1 600,00		
38	03.08	Enduit neuf à pierres vues à la chaux aérienne	m2	155,00		
39	03.09	Dépose dans réemploi des étais en place	ens	1,00		
40	03.10	Plus-value d'exécution en sites occupés	ens	1,00		
	<b>04.00</b>	<b>OUVRAGES DE COUVERTURE</b>				
1	04.01	Dépose en démolition des couronnements	m2	5,50		
2	04.02	Chaperons neufs en tuiles plates et mortier	m2	5,50		
3	04.03	Rives latérales neuves adossées contre maçonneries	ml	2,00		
4	04.04	Rive de têtes neuves adossées contre maçonneries	ml	3,50		
5	04.05	Egouts neufs en tuiles plates à 3 rangs scellés	ml	11,00		

**LOIRET  
PITHIVIERS**

Restauration de la partie nord du mur de clôture de la Sous-Préfecture

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT N°1 : INSTALLATION DE CHANTIER / MACONNERIE / COUVERTURE**

N° art	Art du CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	MONTANT
	<b>05.00</b>	<b>OUVRAGES DIVERS</b>				
46	05.01	Evacuation des gravois aux D.P., compris tous droits de décharge	m3	6,500		
47	05.02	Nettoyage du chantier et remise en état des lieux	ens	1,00		
48	05.03	Travaux divers	ens	1,00		
49	05.04	D.D.O.E.	U	4,00		

TOTAL HT :

TVA 20,00% :

TOTAL TTC :

\_\_\_\_\_

**LOIRET  
PITHIVIERS**

Restauration de la partie nord du mur de clôture de la Sous-Préfecture

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**LOT N°1 : INSTALLATION DE CHANTIER / MACONNERIE / COUVERTURE**

N° art	Art du CCTP	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	MONTANT
50	03.05	Réfection du chaperon en mortier, compris dépose en démolition de	ml	7,60		
6	04.03	Faîtage à crêtes et embarrures au mortier de chaux	ml	7,50		
7	04.01	Etude du réseau EP par un BET spécialisé	ens	1,00		
	<b>05.00</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
8		Enlèvement de la mousse sur le toit plat et dans les gouttières et	ens	1,00		
9		Réfection à neuf de l'étanchéité du toit plat, compris révision des lanterneaux, côté pharmacie (25 rue de la couronne)	ens	1,00		
10		Réfection à neuf de l'étanchéité du toit plat, côté propriété voisine (2 rue de Sénives)	ens	1,00		